

Sorszám	Helyszín	Tervezett beavatkozások	Érintett helyrajzi számok	Becsült költség (bruttó)	Beruházás részletezés
1	Sportlétesítmény - Községi épület	járdaépítés, szivattyúaknak építése	13914/82, 13914/23	1 150 000 Ft	A komplexumon belül 4 helyen kerülne járda és 3 helyen szivattyúaknak kialakításra. A szivattyúaknak kiépítésével hosszú távon gazdaságosan megoldható az igen nagy méretű, egybefüggő zöldfelület locsolása, gondozása. A telken belüli és a telken kívüli járdaszakaszok megépítésével a használhatóság javítása a cél. A tervek szerint járda épülne 1., A közösségi épület kiskapuja és az újonnan épült Vásártér utca aszfaltburkolata között, mely járda így csatlakozhatna a sportpálya északi részén tervezett újonnan épülő Vásártér utcai járdához 2., A vívóterem és a közösségi épület közötti zöldterületen a két épület belső összeköttetésének biztosítására, valamint a tervezett kerékpártárolók megközelítésére 3., A vívóterem parkolója valamint az aszfaltos kosárlabdapálya között, 4., A vívóterem parkolója és a játszótér közötti szakaszon. A 3. és 4. számú kisebb járdaszakaszok megépítésével elkerülhető a parkosított rész igénybevétele, mivel a parkolóból az egyes sportpályák több irányból megközelíthetővé válnak.
2	Sportlétesítmény	udvari világítás kiépítése	13914/82	2 050 000 Ft	A sportlétesítmény területén található élőfüves labdarúgópálya, kosárlabdapálya, futópálya, kondi park és játszótér az év jelentős részében használható. A használhatóság időtartamának növelése érdekében a tervek szerint a sportkomplexumon belül 4 db elektromos kandeláber kerülne elhelyezésre. A tervezett beruházás a használhatóságon kívül a vagyonvédelem biztosítását is szolgálja.
3	Sportlétesítmény - Községi épület	kerékpártárolók építése	13914/82, 13914/23, 13914/83	375 000 Ft	A vívóterem, valamint a közösségi épület közötti szakaszon az újonnan tervezett járda mellett egy 16 kerékpár tárolására alkalmas terület kerülne kialakításra a város több pontján elhelyezett Veron típusú kerékpártárolók elhelyezésével. A tároló újonnan megépült épületegyüttes és elsősorban a szabadtéri sportpályák használóinak részére készülné. A több sportágnak is otthont adó pályára várhatóan nagyobb létszámmal érkeznek majd kerékpárosok, így a személygépjárművel érkezőkön kívül a kerékpárok elhelyezésére is gondolni kell. A 16 állásos kerékpártároló kialakítása mindkét épületbe érkezők kerékpárjának az elhelyezését szolgálja.

4	Vásártér utca	közvilágítási lámpatestek elhelyezése	11223	650 000 Ft	A tavalyi évben kiépített Vásártér utcán a Kölcsey Ferenc utca - Vasút utca közötti szakaszon 2 db oszlopon nincs, 3 db oszlopon pedig rongált, így használhatatlan a lámpatest. A megépült épületkomplexum és az új útszakasz miatt megnövekedett gyalogos és gépjármű forgalom várható, így a lámpatestek felhelyezése és működése közlekedés-biztonsági szempontból elengedhetetlen.
5	Sportlétesítmény	riasztó	13914/82	260 000 Ft	Riasztórendszer kiépítése a vívóteremben
6	Közösségi épület	riasztó	13914/23	250 000 Ft	Riasztórendszer kiépítése a közösségi épületben
7	Sportlétesítmény	labdarúgó pálya palánk	13914/82	1 270 000 Ft	Az élőfüves labdarúgó pálya körül jelenleg nincsen sem kiskerítés, sem pedig palánk építve. A területen több sportág, valamint egy játszótér is helyet kapott, így fontos az egyes sportágak területi elkülönítése, egymás melletti zavartalan működése. A tervek szerint, egy a műfüves labdarúgó pályához hasonló palánkrendszer kerülne kialakításra az élőfüves pálya mentén 1,25 méter magasságban, mely megakadályozná a labda pálya elhagyását. A tervezett beavatkozás során egy zártszelvény keretre épített 1,25 méter magas fa palánk kerülne megépítésre, felette 0,75 méter magas labdafogó hálóval.
8	Sportlétesítmény	kispadok, pihenőpadok	13914/82	580 000 Ft	A sportlétesítményen belül több sportág is helyet kapott. A kosárlabdapályát és a labdarúgó pályát, valamint a futópályát használók elhelyezésére (cserepad, pihenőpad) 8 db kültéri pad elhelyezését tervezzük, melyeket a pályák mellé kívánunk elhelyezni.
9	Sportlétesítmény	labdafogó háló	13914/82	570 000 Ft	A sportlétesítményen belül kialakított füves labdarúgó pálya körül jelenleg nincs palánk, vagy kerítés megépítve. A pálya mellett található játszótér közelsége miatt, valamint a játék élvezhetősége miatt is szükséges megoldani a kapuk mögötti labdakirepülés problémáját. Ezért az élőfüves labdarúgópálya mögötti területen egy 4 méter magas labdafogó hálót szeretnénk megépíteni 12 méter szélességben.

10	Égerházi ház	szivattyúakna építése, belső beavatkozások	10914	400 000 Ft	Az Égerházi Emlékház 2014-ben került felújításra. A felújítást követően az épület tervek szerint egész évben otthont adna különböző rendezvényeknek, szakköröknek. A külső vízvételhez (locsolás, szakköri foglalkozások) rendelkezésre áll egy kerti csap. Hosszabb távon azonban költséghatékonyabb lenne egy fúrt kút kialakítása, melyről a kerti locsolás és vízvétel költséghatékonyabb megoldhatóvá válik. Az épületben az elkövetkezendő időszakban több kiállítás, szakkör, bemutató is van tervezve. Az épület tartó falszerkezete vályogból van, melyre a kiállítandó képek, bemutató darabok felhelyezése és megfelelő módon történő rögzítése nem teljesen megoldott. A tervek szerint az épület falszerkezetébe egy tartó sínrendszer kerülne megépítésre, így a kiállítási darabok rögzítése és elhelyezése sokkal könnyebben megoldhatóvá válna. Az épületben a nyári foglalkozásokon túl télen is szeretnénk kézműves szakköröket tartani. Ennek érdekében a szélső kiállító helységben kialakításra kerülne egy kézmosó, vízvételi lehetőséggel.
11	Vásártér utca	világítás bővítése	13914/80, 13914/81	1 850 000 Ft	A vásártéren a korábban rendezvények megtartására alkalmas területet 1,5 hektárról több mint 4 hektárra sikerült növelni, mely területet kerítéssel is körbevettünk. A rendezvénytér megvilágítására egy korábbi beruházás kapcsán 4 db lámpaoszlop került kiépítésre. A megnövekedett terület megvilágításának biztosítására terveink szerint két új vasbeton oszlop kerül kiépítésre egy a Vásártér utcai bejáratához, egy pedig a terület északnyugati (Lidl) felőli bejáratához. Az oszlopokra összesen 4 db nagynyomású halogén lámpa és 4 db fényvető kerülne elhelyezésre.
12	Vásártér utca	külső járda	11223	545 000 Ft	A 2014-ben megépített Vasút utca - Vásártér utca útépitések következtében a Vasút utcán korábban megépült járda elbontásra került és mivel a Vásártér utcán a gyalogos járda a sportpálya kerítésénél véget ér, így jelenleg a Vénkert - Viola utcák, valamint az új épületegyüttes megközelítése gyalogosan csak az aszfaltúton lehetséges, mely igen balesetveszélyes. A tervek szerint az újonnan megépült Vásártér utcával párhuzamosan a sportpálya kerítése mellett egy 1 méter széles betonjárda épülne ki, mely biztosítaná az itt élők gyalogos közlekedését, a létesítmények jobb elérhetőségét, valamint segít a beleset veszély elkerülésében.

13	Sportpálya	belső járda, tároló	11224	295 000 Ft	A városi sportpályát az önkormányzat és a futball klub különböző pályázatok segítségével, valamint önerőből az elmúlt években folyamatosan fejlesztette. Többek között új lelátó, új előfüves pálya és műfüves pálya is megépült. A vívóterem, valamint a szabadtéri sportpályák megvalósulásával egy igazi sportkomplexum jött létre, melynek jelen pillanatban csak külső összeköttetése van. Amennyiben valaki át akar menni az egyik pályáról a másikra, az egész területet meg kell kerülnie. Terveink szerint a sportpálya belső részén a lelátó végétől egy betonburkolatú járda épülne ki a sportlétesítmény irányába, ahol ez esetlegesen újonnan megépülő kerítésen kialakítandó kapukon könnyedén megközelíthetővé válna vívóterem.
14	Sportpálya	kerítés építése	11224	640 000 Ft	A sportpálya Vásártér utca felőli kerítése igen rossz állapotban van. Az évek során a betonelemek elmozdultak, elcsúsztak, magasságuk változó, javításuk jelentős költséggel járna. Az utca ezen szakszán a kerítés mentén betonjárda építése van tervezve, melynek magassági viszonyait a meglévő úthoz igazítva a kerítés mentén egy amorf építmény jönne létre. A tervek szerint egy a sportkomplexum kerítésével azonos kialakítású dróthálós kerítés kerülne megépítésre 200 méter hosszúságban. Az új kerítés megépítésével a sportpálya vagyonvédelme is jelentősen javulna, mivel a terület a Vásártér utca felől jól beláthatóvá válna. A korábban a sportpálya területén megvalósult lő dombban elhelyezkedő építmény a tervek szerint bővítésre kerülne. Az építmény bővítésével hosszabb távon megoldhatóvá válna a terület karbantartásához szükséges eszközök, kisgépek tárolása.

15	Mester utca 26	raktár épület tető javítás	10888/2	530 000 Ft	A Mester utca 26 szám alatt a felújított szociális iroda mellet található épületegyüttes egy része jelenleg hidegraktárként van használva, másik része a tető állapota miatt használaton kívül van. A tervek szerint a teljes tető felújításra kerülne, egy új palazúzalékos bitumenes tetőlemez szigetelést kapna. Megvalósulna még a szükséges bádогоzási munkákon túl, a meglévő szintkülönbség eltüntetésére és a vízbefolyás megszüntetésére egy aljzatbeton réteg építése. Az így felújított több mint 150 m2-es épület hosszabb távú megoldást jelentene az önkormányzat iratanyagának elhelyezésére.
16	Polgármesteri Hivatal	beltéri ajtócsere	10001	700 000 Ft	A Polgármesteri Hivatal belső felújítása 2013-ban részben megvalósult, mely során a beltéri ajtók cseréje, a folyosói rész burkolása, valamint egyes irodák festése is megvalósult. A felújítás folytatását és egyben befejezését az idei évben szeretnénk megvalósítani. A folyosói rész burkolása, valamint az irodák festése a közmunkaprogramban megvalósítható, míg a belső ajtók cseréjét önerőből szükséges megvalósítani. A tervek szerint a hivatali szárny még eddig ki nem cserélt 17 db belső ajtajának cseréje valósulna meg.
17	Színpad	térkö burkolat építése	12086	315 000 Ft	A szabadtéri színpad nyugati oldalában a mosdók előtt a tervek szerint egy füvesített terület kerül kialakításra. A későbbi jobb kihasználhatóság érdekében a parkosítottra tervezett mintegy 80 m2-es terület térkö burkolatot kapna. A kialakított területen a rendezvények alkalmával árusító bódék, sátrak elhelyezésére nyílik lehetőség. A térkö burkolat a nézőtér burkolatával azonos szürke térkö burkolattal lenne kialakítva.
18	Színpad	kerítés építése	12086,12 084/1	270 000 Ft	A szabadtéri színpad körül jelenleg nincs kerítés tervezve. Rendezvények alkalmával a terület ideiglenes kerítéssel, kordonnal kerülne elhatárolásra. A tervezett 85 méter hosszú kerítés megépítésével a rendezvények során bérelt kordon és ideiglenes kerítés egy része kiváltható lenne. A megépült beruházás következtében a terület vagyonbiztonsági szempontból is jelentősen javulna.

19	Színpad	elektromos munkálatok	12086,12 084/1	2 300 000 Ft	A szabadtéri színpad közelében a rendezvények alkalmával árusok, sátrak, pavilonok kerülnek elhelyezésre. A szükséges áramforrást az árusok és a sátrak rendszerint aggregátorral biztosítják, mely azonban igen zavaró egy rendezvény alkalmával. Ennek elkerülése érdekében az épület falazatán több külső csatlakozó kerülne kialakításra. Rendezvények alkalmával a színpad hang- és fénytechnikájának irányítása központi helyről, a nézőtér mögötti területről valósul meg. A rendezvények alkalmával nagy mennyiségű kábelezés szükséges, mely igen zavaró lehet a területet használók részére. Ennek érdekében a nézőtér területe alatt egy védőcső kerülne elhelyezésre, mely az elosztó szekrénytől indulva biztosítaná a szükséges vezetékek elhelyezését a nélkül, hogy a nézőtérre, vagy a színpad mellett kábelkötegek kerülnének elhelyezésre. A színpad mögötti terület nagysága igen nagy. A színpad és az épület megvilágítása a kivitelezés során megvalósul, azonban a rendelkezésre álló terület nagysága lehetővé teszi a hátrafelé történő későbbi bővítést, amely során az épülettől távolabbi területek is kihasználásra kerülnének. Az épülettől való távolság miatt az épület megvilágítása már nem elegendő ezért erre a területre 5 db kandeláber és köztéri vágítótest kerülne elhelyezésre. A beruházást követően a rendezvények tartására igénybe vehető terület nagysága több mint duplájára nőne.
----	---------	-----------------------	-------------------	--------------	--